

Nr.	Verkþáttur	Magn.	Ein.	Kr/ein	Kr.
1	FRÁGANGUR LÓÐAR				
1.1	Aðstaða og undirbúningur framkvæmda				
1.1.1	Aðstaða	1	Heild		
1.1.2	Öryggisráðstafanir og vinnustaðamerkingar	1	Heild		
1.1.3	Frágangur í verklok	1	Heild		
1.2	Jarðvinna				
1.2.1	Upprif	x			
1	Upprif á núverandi trjágróðri	1	Heild		
1.2.2	Tilflutningur á jarðvegi innan svæðis	100	m ³		
1.2.3	Gröftur og brottakstur á umfram jarðvegi	300	m ³		
1.2.4	Aðflutt fylling	360	m ³		
1.2.5	Vaxtarlag á grassvæðum	115	m ³		
1.2.6	Vaxtarlag í ofanvatnsrás	12	m ³		
1.2.7	Gróðurmold í trjábeðum	133	m ³		
1.2.8	Gröftur fyrir ljóstrengi	130	m		
1.2.9	Losun á föstum jarðefnum með fleygun	x			
1	Fleygun í lagnaskurði og fyrir ljóastólpum	6	m ³		
2	Fleygun vegna aðlögunar að yfirborði	40	m ³		
1.3	Lagnir í jörð				
1.3.1	Gröftur og endurfylling lagnaskurða breidd og dýpt á botni	20	m		
1.3.2	Holræsalagnir	x			
1	Fráveitulagnir í lóð DN150	20	m		
2	Tenging við núverandi lagnir	1	heild		
3	Nýtt niðurfall með kúlurist	1	stk		
1.4	Götulýsing				
1.4.1	Ídráttarrör	x			
1	50 mm rör undir stíga, efni og vinna	43	m		
1.4.2	Jarðstrengir lagðir í skurð	x			
1	Jarðstrengir 5G4 mm ² Cu, efni (strengur, plasthlifur og viðvörunarborðar)	310	m		
2	Jarðstrengir 5G4 mm ² Cu, lagður í skurð	177	m		
3	Jarðstrengir 5G4 mm ² Cu, dreginn í rör	43	m		
4	Jarðvír 1x35 mm ² Cu, efni	220	m		
5	Jarðvír 1x35 mm ² Cu, lagður í skurð	220	m		
1.4.3	Ljóastólpar	x			
	Tengibúnaður í stólpa, efni og vinna	11	stk		
1	Ljóastólpi fyrir göngustíga 3 m (hæð frá jörðu), efni og vinna	9	stk		
2	Ljóastólpi WE-EF eða sambærilegt, 5 m (hæð frá jörðu), vinna	2	stk		
1.4.4	Götuljósalampar, vinnuliður	x			
1	Hefðbundin göngustígaljós á 3m stólpa (lampi 1), vinna	16	stk		
2	WE-EF svæðalýsing á 5m stólpa (lampi 2, 3stk. í stólpa), vinna	6	stk		
3	Hreyfiskynjari í 5m stólpa, vinna	2	stk		
1.5	Mannvirki á lóð				
1.5.1	Steypt mannvirki - veggur fyrir bekk	x			
1	Steyptur veggur, steypa svört að lit	20	m		

1.6 Frágangur yfirborðs

1.6.1	Hellulögn	x			
1	Vínarsteinn 6 cm	370	m ²		
2	Óðalsetinn 6 cm	52	m ²		
1.6.2	Sögun á hellum	5	lm		
1.6.3	Steypa meðfram hellum	500	lm		
1.6.4	Forsteypt einingaprep	x			
	lengd 1,5m	11	stk		
	lengd 2m	27	stk		
1.6.5	Gervigras og fallvörn undir leiktæki	46	m ²		
1.6.6	Leikvallagúmmí (Tartan)	46	m ²		
1.6.7	Stálkantur	x			
1	Stálkantur við leiksvæði	2	stk		
2	Stálþil við matjurtargarð, hæð 0,4m	14	lm		
1.6.8	Handrið meðfram tröppum	x			
1	Handrið, 3 tröppur	9	stk		
2	Handrið, 5 tröppur	1	stk		
3	Handrið, 6 tröppur	1	stk		

1.7 Búnaður á lóð

1.7.1	Uppsetning leiktækja	x			
1	Leik-kastali	1	stk		
2	Ungbarnaróla	1	stk		
3	Hringekja	1	stk		
1.7.2	Uppsetning bekkja, frístandandi	2	stk		
1.7.3	Bekkir festir á steiptan vegg	9	stk		

1.8 Gras og gróður

1.8.1	Grasþakning	x			
1	Hefðbundin grasþakning	440	m ²		
2	Grasþakning í ofanvatnsrás, úthagi	30	m ²		

1.9 Aukaverk

	Verkamenn	40	tímar		
	Verkstjóri	10	tímar		
	Vörubíll, með ökumanni	10	tímar		
	Vinnuvél / smágrafa - undir 4 tonn, með stjórnanda	10	tímar		
	Grafa - 4 - 23 tonn, með stjórnanda	10	tímar		
	Grafa - yfir 23 tonn, með stjórnanda	10	tímar		

KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: