

TILBOÐSSKRA

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARV ERÐ	HEILDARVERÐ
-----	------------------	------	--------	------------------	-------------

1 LEGGUR 1

Aðstaða og undirbúningur

1.1 framkvæmda

1.1.1	Aðstaða	1	heild		
1.1.2	Öryggisráðstafanir og vinnustaðamerkingar	1	heild		
1.1.3	Frágangur í verklok	1	Heild		

**Kaflí 1.1 Aðstaða og undirbúningur
framkvæmda samtals:**

1.2 Jarðvinna

1.2.1	Jöfnun stígstæðis, skeringa og fláafleyga				
	Leggur nr. 1(Garðahraun að Bæjarg.)	1.020	m		
	Leggur nr. 2(Meðfram vesturhrauni)	384	m		
1.2.2	Gröfur og brottakstur á umfram jarðvegi (áætlað magn)	200	m ³		
1.2.3	Aðflutt fylling (áætlað magn)	850	m ³		
1.2.4	Bergskeringar (áætlað magn)	100	m ³		
1.2.5	Skurður fyrir jarðstrengi	1.005	m		

Kaflí 8.1 Jarðvinna samtals:

1.3 Lýsing við stíga

1.3.1	Strengrör				
	50mm PEH pípur	12	m		
1.3.2	Ljósastrengir				
	4x10mm ² Cu jarðstrengur fyrir ljós	1.700	m		
	4x95mm ² Al jarðstrengur fyrir heimtaug	50	m		
1.3.3	Heimtaug				
	Umsókn og umsjón	1	stk		
1.3.4	Tengiskápar				
	Ljósastýriskápur, uppsetning og tenging	1	stk		
1.3.5	Ljósastaurar				
	Ljósastaurar 5m (upp úr jörðu)	40	stk		
1.3.6	Ljósker				
	Sírius S. 2.700 lm, litarhitastig 3.000 K	40	stk		

1.3.7	Prófanir og úttekt skoðunarstofu				
	Yfirlýsing um virkni kerfis	1	heild		
	Úttekt faggiltrar skoðunarstofu	1	heild		

Kaflí 1.3 Lýsing við stíga samtals:

1.4 Frágangur yfirborðs

1.4.1	Göngustígar	x			
1	Undirbygging malbikaðra göngustíga (efra burðarlag 20 cm)	1.404	lm		
1.4.2	Frágangur stígaðra og fláa	4.200	m ²		

Kaflí 1.4 Frágangur yfirborðs samtals:

1.5 Aukaverk

	Verkamenn	60	tímar		
	Verkstjóri	10	tímar		
	Vörubíll, með ökumanni	10	tímar		
	Vinnuvél / smágrafa - undir 4 tonn, með stjórnanda	10	tímar		
	Grafa - 4 - 23 tonn, með stjórnanda	10	tímar		
	Grafa - yfir 23 tonn, með stjórnanda	10	tímar		

Kaflí 1.5 Aukaverk samtals:

**KAFLI 1 - FÆRIST Á
TILBOÐSBLAÐ:**
