

DEILISKIPULAG VESTURHLUTA URRÍÐAHOLTS



Gildandi deiliskipulag samþykkt í bæjarstjórn 16.08.2007 mkv. 1:1000

Greinargerð
Vegna deiliskipulagsbreytinga á lóð Keldugötu 2:
Íbúðum á lóð er fjölgað um eina íbúð úr 6 íbúðum í 7 íbúðir. Fjöldi bílastæða verður 12-13. Heildar viðmiðunar byggingarmagn er óbreytt. Kennisnið eru óbreytt.
Krafa er um aðgengi frá Keldugötu og frá Holtsgötu.
Vegna deiliskipulagsbreytinga á lóð Keldugötu 8-12:
Skilmálar F 14 eru felldir niður en skilmálar R3 gilda fyrir lóðina. Sérnotabílgeymslum er fjölgað um 1 bílgeymslu, úr 3 í 4 og bílastæðum á lóð er fjölgað um 2 stæði, úr 6 í 8. Byggingarreit er breitt, en hann er jafn stór og áður. Heildar viðmiðunar byggingarmagn lóðar helst óbreytt. Byggingarmagn íbúða minnkar vegna fjölgunar bílgeymsla úr 780m² í 735m², um 45m². Kennisnið fjölbylishúsagerðar R-3 í skipulagsgreinargerð helst óbreytt. Fjöldi íbúða í skilmálatöflu er lagfærður til samræmis við skilmála og verður 4 íbúðir. Krafa er um aðgengi frá Keldugötu og frá Holtsgötu.
Vegna deiliskipulagsbreytinga á lóð Keldugötu 14-18 og 20
Lóð Keldugötu 14-18 og Keldugötu 20 eru sameinaðar og minnkaðar þannig að eftir verður grænt svæði með fjórum sameiginlegum götustæðum. Fjöldi íbúða á sameinaðri lóð verður 7 íbúðir. Samkvæmt fyrra skipulagi var heimilt að byggja 3 íbúðir samkvæmt skilmálum F5 og 3 íbúðir samkvæmt skilmálum F14. Heimilt verður að byggja allt að sjö íbúðir samkvæmt breyttum skilmálum F5, sem er fjölgun um eina íbúð. Krafa er gerð um a.m.k. eina íbúð á jarðhæð. Bílastæði á lóð verða 3, bílastæði í bílskýli verða 11. Krafa er gerð um aðgengi að stígaðusi bæði frá Keldugötu og Holtsgötu. Heildar viðmiðunar byggingarmagn á sameinaðri lóð minnkar úr 1.701m² í 1513m². Heildar heimilið hámarkshæð hússins er aukin um 1,5m vegna þakfrágangs efstu hæðar. Kennirunnnmynd og kennisnið fjölbylishúsagerðar F5 í skipulagsgreinargerð falla úr gildi og eru sýnd hér í uppfærðri mynd.

4.7.26
Þíð fjölbylishús

Lóðarskilmálar:
Bílastæði: Bílastæði eru ekki heimil á lóð (nema 12 stæði í bílgeymslu, sjá byggingarskilmála).
Girðingar: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Gróður á lóðarmörkum: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Lóðarmörk og lóðarfrágangur: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Ofanvatn: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Sérnotareitir: Á lóð skulu vera sérnotareitir fyrir íbúðir á jarðhæð og skulu þeir ná að lágmarki 3 m frá húsvegg.
Skjólvegir: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Smáhýs: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Sorpgeymsla: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Stoðvegir: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Byggingarskilmálar:
Aðalinnangangur: Skyggni skal vera yfir aðalinnangi, nema að hann sé inndreginn frá vegglinu. Sjá nánar í almennum byggingarskilmálum.
Bílgeymsla: Bílgeymsla skal vera fyrir 12 bíla eins og sýnt er á skilmálateikningu og mæliblaði.
Byggingarefni: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Byggingarleyfi, hönnun bygginga, mæli- og hæðarblöð: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Byggingarreitir: Sjá skilmálateikningu, skipulagsupprætt og mæliblað varðandi byggingarreit og kröfur og heimildir til frávik (inn-/útdreginn hluti byggingar) frá byggingarlinu. Frávik skulu þó ekki vera lengri en 6 m hvert um sig. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Fjarlægð húss frá lóðarmörkum: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Fjöldi íbúða: 6 íbúðir.
Gervihnattadiskar: Gervihnattadiskar skulu ekki ganga upp fyrir þakbrún húss. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Gluggar: Gluggar skulu vera á öllum hlíðum húss, nema þar sem eldvarnarákvæði um fjarlægð á milli húsa eru ekki uppfyllt. Ekki er heimilt að nota spegilligler í gluggum.
Hljóðvís: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Hæð húss: Hús skal vera 3 hæðir (salarhæð 3,5 m), auk inndreginnar 4. hæðar, sjá byggingarreit inndreginnar hæðar á skilmálateikningu, skipulagsupprætti og mæliblaði.
Lýftur: Kvöð er um lyftu.
Reykhlófar: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Skyggni: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Veggsvölur: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Vindbrjótur: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Þakform og þaksvölur: Þak skal vera 0-15°.
Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.

Húsagerð	Gata og húsnumér	Lóð (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits án bílgeymslu (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits samtals (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits samtals (fermetrar)	Viðmiðunar byggingarmagn samtals (fermetrar)	íbúða fjöldi	Hæða fjöldi	Bílastæði í bílgeymslu / bílskýli	Bíla stæði á lóð	Bíla stæði á götu	Bíla stæði samtals
F3d	Keldugata 2	1029	194	352	546	1471	6	4	12			12
F15	Keldugata 4-6	635	100	80	180	380	2	3	2	4		4
F14	Keldugata 8-12	865	180	120	300	900	3	3	3	6		6
F14	Keldugata 14-18	690	144	96	240	720	3	3	3	6		6
F5	Keldugata 20	1.305	257	84	341	981	3	3-4	3	6		9

Húsagerð	Gata og húsnumér	Lóð (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits án bílgeymslu (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits samtals (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits samtals (fermetrar)	Viðmiðunar byggingarmagn samtals (fermetrar)	íbúða fjöldi	Hæða fjöldi	Bílastæði í bílgeymslu / bílskýli	Bíla stæði á lóð	Bíla stæði á götu	Bíla stæði samtals
F3d	Keldugata 2	1029	194	352	546	1471	6	4	12			12
F15	Keldugata 4-6	635	100	80	180	380	2	3	2	4		4
R3	Keldugata 8-12	865	80	220	300	900	4	3	4	8		8
F5	Keldugata 14- 20	1.740	320	233	553	1.513	7	4	11	3		14


KELDUGATA 2- 20



Tillaga að breytingu á deiliskipulagi mkv. 1:1000

4.7.26
Þíð fjölbylishús

Lóðarskilmálar:
Bílastæði: Bílastæði eru ekki heimil á lóð (nema 12 stæði í bílgeymslu, sjá byggingarskilmála).
Girðingar: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Gróður á lóðarmörkum: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Lóðarmörk og lóðarfrágangur: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Ofanvatn: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Sérnotareitir: Á lóð skulu vera sérnotareitir fyrir íbúðir á jarðhæð og skulu þeir ná að lágmarki 3 m frá húsvegg.
Skjólvegir: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Smáhýs: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Sorpgeymsla: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Stoðvegir: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.
Byggingarskilmálar:
Aðalinnangangur: Skyggni skal vera yfir aðalinnangi, nema að hann sé inndreginn frá vegglinu. Krafa er um aðgengi frá Keldugötu og Holtsgötu. Sjá nánar í almennum byggingarskilmálum.
Bílgeymsla: Bílgeymsla skal vera fyrir 12-13 bíla eins og sýnt er á skilmálateikningu og mæliblaði.
Byggingarefni: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Byggingarleyfi, hönnun bygginga, mæli- og hæðarblöð: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Byggingarreitir: Sjá skilmálateikningu, skipulagsupprætt og mæliblað varðandi byggingarreit og kröfur og heimildir til frávik (inn-/útdreginn hluti byggingar) frá byggingarlinu. Frávik skulu þó ekki vera lengri en 6 m hvert um sig. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Fjarlægð húss frá lóðarmörkum: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Fjöldi íbúða: 7 íbúðir.
Gervihnattadiskar: Gervihnattadiskar skulu ekki ganga upp fyrir þakbrún húss. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Gluggar: Gluggar skulu vera á öllum hlíðum húss, nema þar sem eldvarnarákvæði um fjarlægð á milli húsa eru ekki uppfyllt. Ekki er heimilt að nota spegilligler í gluggum. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Hljóðvís: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Hæð húss: Hús skal vera 3 hæðir (salarhæð 3,5 m), auk inndreginnar 4. hæðar, sjá byggingarreit inndreginnar hæðar á skilmálateikningu, skipulagsupprætti og mæliblaði. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Lýftur: Kvöð er um lyftu.
Reykhlófar: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Skyggni: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Veggsvölur: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Vindbrjótur: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.
Þakform og þaksvölur: Þak skal vera 0-15°. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.2.




Gildandi kennisnið R3

Húsagerð	Gata og húsnumér	Lóð (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits án bílgeymslu (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits samtals (fermetrar)	Grunnflötur byggingar reits samtals (fermetrar)	Viðmiðunar byggingarmagn samtals (fermetrar)	íbúða fjöldi	Hæða fjöldi	Bílastæði í bílgeymslu / bílskýli	Bíla stæði á lóð	Bíla stæði á götu	Bíla stæði samtals
F3d	Keldugata 2	1029	194	352	546	1471	7	4	12-13			12-13
F15	Keldugata 4-6	635	100	80	180	380	2	3	2	4		4
R3	Keldugata 8-12	865	80	220	300	900	4	3	4	8		8
F5	Keldugata 14- 20	1.740	320	233	553	1.513	7	4	11	3		14

SKÝRINGAR

- Skipulagsmörk
- Lóðarmörk
- Bundin byggingarlína
- Byggingarreitur
- Byggingarreitir svalganga
- Byggingarreitir fyrir inn-/útdreginn byggingarhluta
- Byggingareitir fyrir inndreginn byggingarhluta bílgeymsla
- Byggingarreitir inndreginnar þakhæðar/þaksvala
- Byggingarreitir útbýgginga
- Byggingarreitir inngráfinnar bílgeymslu
- Bundin mænisstefna
- Bílastæði
- Bílastæði, yfirbyggð
- Gangstétt
- Gata
- Göngustígur, torg
- Malarstígur
- Kvöð um gönguleið
- Ofanvatnsrásir / ofanvatnslausir
- Opíð svæði
- Urríðavatr
- Leiksvæði, grenndarvöllur
- Leiksvæði, lítil við bakstíg
- Leiksvæði, á fjölbylishúsaloð
- bráðabrigða vegtenging
- Kvöð um trjágróður
- Stoppistöð strætíðsvagna
- Hraðahindrun
- E1a-E6
- R1-R5d
- F1-F15
- B1
- B2
- G
- Sp / Sf
- Þ
- 000
- Hæðalínur
- Malar slóði
- Gróðurmön



Hluti af aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, samþykkt í bæjarstjórn 05.10.2017

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr.

skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í _____ þann _____

20__ og í _____

þann _____ 20__.

Tillagan var auglýst frá _____ 20__ með

athugasemdafresti til _____ 20__.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deld

Stjórnartíðinda þann _____ 20__.

VERK
DEILISKIPULAGSBREYTING
KELDUGATA 2- 20

TEKNING
VESTURHLUTI URRÍÐAHOLTS

KVARÐI
A1+) 1:1000 / A3+)1:2.000

DAGS
17.12.2018

TEKNAÐ AF
FÓF/EE/EG

TEKNING NR.
(90)1.01

