


BREYTING Á DEILISKIPULAGI, HRAFNISTA HAFNARFIRÐI, HRAUNVANGI 7



Gildandi deiliskipulag samþykkt í bæjarsjórn Hafnarfjarðar 6. mars 2001 og bæjarsjórn Garðabæjar 3. maí 2001
Mkv. 1:1000

Hrafnista, Hraunvangi 7

Breytt deiliskipulag: Ný þjónustumiðstöð og þjónustubúðir

Staðgreinir: 1400-1-43300010, Landnúmer: 120567

Núgildandi deiliskipulag

Núverandi deiliskipulag „Heinar að Langeyrarmölum - Tillaga að deiliskipulagi“ var samþykkt í bæjarsjórn Hafnarfjarðar 6. mars 2001 og bæjarsjórn Garðabæjar 3. maí 2001. Deiliskipulagið óðadist gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda 28. september 2001. Hluti þessa svæðis hefur verið eynamerktur Sjómannadagssráði sem þegar hafði byggt vandaðar þjónustubúðir í Naustahleini og Boðahleini. Í þessu skipulagi var m.a. gert ráð fyrir þjónustuhúsi, tveimur fjölbýlishúsum og 4000 m²/hjúkrunarheimili í tengslum við Hrafnistu.

Ýmsar breytingar hafa orðið síðar, sem tekið hafa yfir hluta deiliskipulagsins:

Árið 2003 var gerð breyting á deiliskipulagi „Heinar að Langeyrarmölum“ vegna „Ný innkeyrsla inn á bílastæði Hrafnistu“, samþykkt í bæjarsjórn Hafnarfjarðar og Garðabæjar 20. mars 2003.

Árið 2004 var gerð breyting á deiliskipulagi „Heinar að Langeyrarmölum“ vegna „Íbúða fyrir eldri borgara við Herjólfsgötu“ og flutnings á spennistöð frá Langeyrarmölum að Fiskakleifi; samþykkt í bæjarsjórn Hafnarfjarðar 15. júní 2004 og í bæjarsjórn Garðabæjar 24. ágúst 2004. Árið 2016 voru lagðar inn tillögur af breyttu skipulagi sem gerði ráð fyrir 4 íbúðarhúsum alls 140 íbúðum ásamt þjónustubyggingu sem tengir hluta nýbygginga við Hrafnistu.

Árið 2019 samþykki skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar tillöguna frá 2016. Hún óðaðist ekki gildi.

Árið 2021 var send inn fyrirspurn um að hefja byggingu á tveimur af fjórum íbúðarhúsum á lóð Hrafnistu Hafnarfirði.

Árið 2024 var á ný lögð inn fyrirspurn um breytingu á deiliskipulagi sem að nú er í ferli.

Núgildandi deiliskipulag mun gilda áfram fyrir núverandi hjúkrunarheimili og byggingareiti F1/Hraunvang 1 og 3.

Núverandi mæliþað í gildi

Skilmálar

Lóðarstærð: 25.980 m²

Núverandi byggingarmagn: 22.586 m²

Núverandi nýtingarlutfall: 0,9

Öll mál og aðstæður athugist á staðnum fyrir smíði. Óheimilt er að mæla upp af teikningum og THG arkitektum skal tilkynnt um ósamræmi og vafaatriði. Öll afnot og afritun teikningarinnar, að hluta til eða heild, er háð skriflegu leyfi höfundna.

GREINARGERÐ

Staðsetning og afmörkun

Skipulagssvæðið afmarkast í austri af Herjólfssbraut og meðfram syðri og vestari mörkum Garðavegar. Norður mörk svæðisins eru við íbúðahús við Boðahleini og Naustahleini. Aðalaðkoma umferðar að svæðinu er um Herjólfssbraut í austri. Taka skal fram að vegbútur sem sést suð-vestan skipulagssvæðisins á nýjum deiliskipulagsupprætti en ekki á þeim eldri er þegar til staðar og því ekki um nýjan veg að ræða.

Yfirbragð og gerð núverandi byggðar

Dvalarheimili aldraðra sjómanna við Hrafnistu er hæsta byggingin á svæðinu (4 hæðir, kjallari og ris) og sker sig nokkuð úr í landslaginu. Suðaustan við dvalarheimilið eru þjónustubúðir að Hraunvangi 1 og 3 sem eru þriggja hæða fjölbýlishús sem byggð voru árið 2003. Norðan til á svæðinu er byggð frá niðurna áratugnum, einnar hæðar þar- og raðhús við Boðahleini og Naustahleini sem er í Garðabæ.

Breytingar

Markmið breytinganna er að ráðast í umfangsmiklar endurbætur og nýbyggingar til þess að bæta lífsgæði íbúanna og fjölga íbúðum og búsetuúræðum fyrir aldraða. Í núverandi hjúkrunarheimili eru 200 hjúkrunarnými og áform er um að byggja nýtt hjúkrunarheimili með allt að 118-125 hjúkrunarnýmum. Þar að auki verður breyting gerð á veggteiguninni að Boðahleini og Naustahleini.

Helstu breytingar eru eftirfarandi:

-Breytingin felst í stækun lóðar úr 25.980 m² í 33.407 m² vegna breytinga á bæjarfélagsmörkum.

-Breyting byggingarmagns; ný álma hjúkrunarheimilis (byggingarreitir A) og þrjú fjölbýlishús ásamt einni tengibýggingu/þjónustubyggingu (byggingarreitir B, C og D) á lóðinni sem falla vel að umhverfinu og efla starfsemi Hrafnistu. Heimilt byggingarmagn fer úr 22.586 m² í 52.086 m² (þar af er byggingarmagn nýbygginga 29.500 m²).

-Leyfilegur fjöldi nýrra íbúða verður 118 leigubúðir fyrir aldraða og í mismunandi stærðum.

-Breyting nýtingarlutfalls úr 0,9 í 1,5.


-Tilfærsla á spennistöð

Umhverfisáhrif

Skipulagssvæðið einkennist af tilkomumiklu hraunlandslagi með náttúrulegri gróðurþekju og ýmsum búsetu- sögu og náttúrunumjngum.

Áhersla er lögð á að vernda þau svæði sem hafa sérstöðu með tilliti til náttúrufrars.

Skipulagsbreytingin mun gilda áfram fyrir núverandi hjúkrunarheimili og byggingareiti F1/Hraunvang 1 og 3.



Breytt deiliskipulag
Mkv. 1:1000

Helstu framkvæmdir á svæðinu verða bygging nýrrar álmu vestan megin við núverandi hjúkrunarheimili og þrjú íbúðarhús.

Byggingarreitir nýja hjúkrunarheimilisins hefur verið staðsettur með það í huga að nýta þau svæði sem eru nú þegar til þess fallin að bera byggingu, án þess að það hafi í för með sér óþarfa risk á hrauninu. Hins vegar er ógerlegt að láta hraunið algjörliga ósnortið og er risk á því það sem hefur hvað neikvæðustu áhrifin á umhverfið í deiliskipulaginu. Hraun verður vandað eftir því sem kostur er en sá jarðvegur sem verður fyrir raski vegna uppgraftar verður græddur á ný eða nýtt í landfyllingar á svæðinu þar sem þörf er talin á.

Til að tryggja að hraun sem umlykur framkvæmdasvæðið verði ekki fyrir óafturkræfum skemmdum verður að tryggja að verksvæðið sé vel afmarkað á verktime.

Léttast verður eftir að skapa jafnvægi á milli nýbygginganna og náttúrunnar þannig að byggingarnar falli vel að umhverfi sínu og verði hluti af heildarmynd svæðisins. Nýbyggingarnar munu þar að auki hjálpa til við að milda áýnd dvalarheimilisins í tilkomumiklu hraunlandslaginu þar sem þau austan og vestan við dvalarheimilið stalfest niður í vesturart.

Umferð mun aukast lítillega um svæðið eins og gefur að skilja vegna aukins byggingarmagns. Hrafnista liggur í útjaðri byggðar og almenningssamgöngur eru lakar á svæðinu í dag. Á tímabili gengu strætisvagnar upp að Hrafnistu en í dag er næsta stoppstöð á gatnamótum Hjallabratar og Skjólvangs eða í upb. 600 m fjarlægð frá Hrafnistu og ekki liggur fyrir hvernig leiðakerfi Stræti munl þróast. Starfsfólk verður hvatt til að hjóla til vinnu ef kostur er en stígar verða góðir og hjólastígi á 3 stöðum á lóð með gott aðgengi að innngöngum bygginga. Áhrif á loftgæði og hljóðvist eru metin óverleg.

Áhrif skuggavæps eru lítilvæg á helstu útivistarsvæði og núverandi byggð sem er jákvað. Sjá nánar á meðfylgjandi skýringarupprætti.

Áf ofanmældum atriðum má draga þá ályktun að heilt á litið sé umhverfisamat ásættanlegt. Samfélagslegur ávinningur breytinganna er gríðarlegur og vegur mun þyngra en þau neikvæðu umhverfisáhrif sem af þeim verða.

Formmínjar

Einu mínjar á svæðinu er gata merkt "10" á upprætti. Samkvæmt fomleifaskráningu sem var gerð 2005 af Fornleifafræðistofnunni þá er varðveislu- og minnjagldi lítið.

Frágangur á lóð

Vinna skal með innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna við frágang nýrra bílastæða þar sem því er viðkomli til að draga úr álagi á fráveitkerfi. Á lóðaruppráttum skal sjna hvernig þessum lausnum verður beitt til að tryggja hagkvæma og umhverfisvæna úrlausn á ofanvatni. Blágrænir lausnir geta meðal annars falli í sér notkun á gegndræpu fyrirbóri, regngróðum og ofanvatnsrásum til að minnka rennsli ofanvatns í fráveitkerfið.

Unnið verður með landið í kringum nýbyggingarnar líkt og gert var við Hraunvang 1 og 3 þar sem landmótun þykir til fyrirmyndar og hraun notað í jaðri lóða til stöðlunar þar sem hæðarmunur er mikill. Nánari skil verða gerð á útfærslu/frágangi á lóð á lóðarupprætti, sem skila skal inn samhliða byggingaræfissuðnaðaruppráttum.

Sorp

Þjuggámar skulu staðsettir þannig að þeir séu aðgengilegir fyrir íbúa og sorphriðufólk án þess að trufla gangandi eða akandi umferð. Mikilvægt er að gæta þess að svæðið í kringum gámanna séu vel lýst, hreint og með góðu frárennsli til að forðast valnissóðnum. Frágangur í kringum þjuggáma skal vera vandaður.

Tveir afmarkaðir reitir fyrir þjuggáma eru sýndir á upprætti. Staðsetningin er leiðbeinandi og heimilt er að hlíðra þeim lítillega ef þurfa þykir við nánari útfærslu.

Þjörgunarsvæði

Varðandi þjörgunarsvæði og aðkomu fyrir sjúkra- og slökkvibíla þá er grein 9.8.2 í byggingarreglugerð höfð til hljóðsónar fyrir deiliskipulagssvæði. Meðfram byggingum, sem eru hærr en fjórar hæðir eða með efstu gölfþéltu 11 m yfir hæð þjörgunarsvæðis skulu vera merkt þjörgunarsvæði. Þetta á við um norðurálmu í núverandi byggingu og eru slík þjörgunarsvæði til staðar í dag. Slík þjörgunarsvæði eru ekki fyrir suðurálmu í núverandi byggingu, enda um hjúkrunarheimili að ræða með herbergjum en ekki íbúðir með svölum til þjörgunar.

Þjörgunarsvæðin skulu vera a.m.k. 6,0 m breið og þannig staðsett og lögð að auðvelt sé að koma við tækjum, stígum og söðum þjörgunarbúnaði slökkviliðs. Aðkoma að þjörgunarsvæðum skal vera eftir a.m.k. 3,0 m breiðum og auðróðum vegum. Endanleg útfærsla og staðsetning á þjörgunarsvæðum skal vinna í samráði við SÍHS.

Hljóðvist

Hljóðstig utan við hjúkrunarheimili Hrafnistu reiknast alls staðar undir 55dB(A). Nánari upplýsingar er að finna í hljóðvistarskýrslu sem fylgir deiliskipulaginu.


Spennistöð

Spennistöðin á lóðinni þjónar byggingum Hrafnistu á lóð og gatnalýsingu á svæðinu utan lóðar.

Stöðin er í dag staðsett við bílastæði á norðaustur hluta lóðar. Í byggingunni felst tilfærsla á stöðinni útari á lóðinni eða norðaustan við byggingareiti D. Aðgengi að stöðinni fyrir þjónustubíla verður frá Herjólfssbraut.

Færsla á göðugöngum og lögnum verður á kostnað lóðarhafa. Huga þarf sérstaklega að aðgengi að rafstöðinni fyrir stóra vörubíla.

Þjónustubyggingar skulu vera einnar hæðar og falla vel að umhverfi sínu.



- Hluti Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025 staðsetning svæðisins (ekki í mælkvarða)
- SKÝRINGAR**
- AFMÖRKUN BREYTINGA DEILISKIPULAGS
 - BYGGINGARREITUR
 - BYGGINGARREITUR BLÁKJALLARA
 - B.reitur A HJÚKRUNARHEIMIL VEBYGGING - 5 HÆÐIR OG KJALLARI
 - B.reitur B ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ OG LEBGUBÓUR - 1-5 HÆÐIR OG KJALLARI
 - B.reitur C LEBGUBÓUR - 4 HÆÐIR OG KJALLARI
 - B.reitur D LEBGUBÓUR - 4 HÆÐIR OG KJALLARI
 - MÖGULEGAR ÚTLINUR NYBYGGINGA
 - NÚVERANDI BYGGINGAR
 - F 1 2 FJÖLBÝLISHÚS, 3 HÆÐIR, 60 BÚÐIR
 - NÚVERANDI LÓÐAMÖRK
 - NÝ LÓÐAMÖRK
 - GÖNGUGÍGAR INNAN LÓÐAR
 - GÖTUR INNAN LÓÐAR
 - GRÆN SVÆÐI INNAN LÓÐAR
 - SKOPLÖGN
 - SVÆTAFÉLAGSMÖRK
 - LÓÐASTÆÐIR 1 OG 2
 - BÍLASTÆÐI (FÖÐU SVÆTAFÉLAGSSVÆÐI)
 - HEIMILT INDRUF
 - GÖNGULEIÐIR / GANGBRAUTIR
 - GANGSTETT
 - HYERFISVERNDAD SVÆÐI
 - NÝ SPENNISTÖÐ
 - GREINDAVÖLLUR
 - ÚTIVISTARSVÆÐI TL SÉRSTAKRA NOTA
 - SJÓVARNARGARÐUR
 - HLAÐIN VEGGUR (ÞUS af sjóðum)
 - FORMMÍNJAR, NÁNARI UPPLÝSINGAR Í TEXTA

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

var samþykkt í Skipulags- og byggingarráði _____ 20__

Tillagan var auglft frá _____ 20__ með

athugasemdafrest til _____ 20__.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann _____ 20__.

Útg. Dags. Skýring

Hraunvangur 7

Verkhelt: Hrafnista Hafnarfirði

Svetafrélag: Hafnarfjörður

Staðgreinir: 1400-1-43300010

Landnúmer: 120567

Matshluti:

Telknað af: SRG

Yfirfarla af: OKF

Mælikvarði: 1:1000

Dags. frumitg.: 25.09.2024

■ Hönnunarsjórn: □ Hönnuður aðal/séruppráttar:

Þelknað af: SRG

Yfirfarla af: OKF

Mælikvarði: 1:1000

Dags. frumitg.: 25.09.2024

■ Hönnunarsjórn: □ Hönnuður aðal/séruppráttar:

Þelknað af: SRG

Yfirfarla af: OKF

Mælikvarði: 1:1000

Dags. frumitg.: 25.09.2024

Þelknað af: SRG

Yfirfarla af: OKF

Mælikvarði: 1:1000

Dags. frumitg.: 25.09.2024

Þelknað af: SRG

Yfirfarla af: OKF

Mælikvarði: 1:1000

Dags. frumitg.: 25.09.2024

Þelknað af: SRG

Yfirfarla af: OKF

Mælikvarði: 1:1000

Dags. frumitg.: 25.09.2024

□ Hallgrím Guðmundsson k1140548-2439

□ Frey Frostason k1170470-4669

■ Ólafur Kr. Friðbjörnsson k1280259-3229

□ Páll Guðmundsson k1060176-2679

□ Ragnar Auðunn Birgisson k1230160-4499

Faxlaen 9 106 Reykjavík k1440703-2590

sm: 545 1600 þg@thg.is www.thg.is

07-004-14

Verknúmer

Teikninganúmer

Útgáfa

25.09.2024

Dagsetning

Upphafleg báðastær: A1

BREYTING Á DEILISKIPULAGI, HRAFNISTA HAFNARFIRÐI, HRAUNVANGI 7

Núverandi stærðir*		Eftir breytingu*	
Stærð lóðar	25,980	Stærð lóðar	33,407
Núverandi byggingarmagn		Nýtt byggingarmagn	
Hraunvangur 1	3,512	Hjúkunarheimili vöbygging reit A	9,500
Hraunvangur 3	3,479	Blokk B	4,000
Dvalarheimili	14,305	Blokk B b-rými	400
Bílakjallari	1,290	Blokk C	5,000
Samtals	22,586	Blokk C b-rými	500
		Blokk D	5,000
		Blokk D b-rými	500
		Tengibygging	500
		Hjólaskýli b-rými	270
		Bílakjallari	2,000
		Samtals	27,670
		Núverandi byggingarmagn	22,586
		Byggingarmagn með nýbyggingum samtals:	50,256
Nýtingarhlutfall	0.9	Nýtingarhlutfall ofanjarðar	0.8
		Nýtingarhlutfall með kjallara	1.5

FJÖLDI HJÚKRUNARRÝMA, ÍBÚÐA OG BÍLASTÆÐA						
Byggingar	Hjúkrunarrými		Íbúðir		Bílastæði	
	Núverandi	Ný	Núverandi	Ný	Bílastæðabörf	Bílastæði
Hjúkrunarheimili (núv.)	200	0	0	0	0,35 per íbúð	70
Byggingarreitir A	0	125	0	0	0,35 per íbúð / herbergi	44
Hraunvangur 1-3 (F1)	0	0	64	0	0,6 per íbúð	38
Þjónustumiðstöð	0	0	0	0		31
Byggingarreitir B, C, D	0	0	0	118	0,6 per íbúð	78
SAMTALS	200	125	64	118		261
					þar af stæði á yfirborði	138
					þar af stæði í kjallara	123

Byggingarreittir og yfirbragð

Mikilvægi er að höfðun og útfærsla bygginganna sé í háum gæðaflokki. Byggingarreittir gefa svigrúm til fretsis í hönnun húsnána og eru efstu hæðir með háan byggingarreitt sem hvetur til aukinnar höfnunar, uppbrots í þakformi eða hallandi þök. Krata er gerð um uppbrot í þakformum til að gæta þess að slétt þök verði ekki ráðandi lausn. Þök efstu hæða skulu því verja hallandi að öllu eða einhverju leyti.

Einnig er gerð krata um höfðun og uppbrot byggingarmassans innan byggingareits í minni einningar þannig að mannvirkin falli vel inn í landið.

Byggingarreittir eru sýndir gúlir á uppdrætti og grá flöturinn innan þeirra sýnir mögulegar útlínur nýbygginga.

Heimilt er að koma flóttastigum fyrir utan byggingareits en þó aldrei nær löðræðisgarð eða 4 metra. Hönnun og frágangur virði þá skal vera vandabur og hluti að heldurinn til bygginga.

Viðbygging og ný alma hjúkrunarheimilisins, reitur A, er áætluð 5 hæðir og nýbyggingarnar norðan og austan við dvalarheimilt, B, C og D, 1-4 hæðir en þær liggja lægra í landinu en tengja saman við Hraunvang 1 og 3 og mynda því góða viðbót á sveðinu. Áhersla verður lögð á að skapa skemmtileg útvistarvæði með góðu aðgengi fyrir alla. Góðgusturinn mun fjölfylla barna byggingarnar og útvistarvæðing. Einnig verður tilstæð aðgengið dvalarheimilisins stæðakór samkvæmt öðru samþykktu deiliskauplagi. Fyrirhugaðar eru tengingar á milli viðbóðakóna og hjúkrunarheimilisins þar sem íbúar munu sækja alla þjónustu. Umráðendr tengingar eru eftirfarandi: Frá blokk A (hjúkrunarheimilið) verður tenging um nýbyggingu, frá blokk B verður tenging í gegnum blaðakjallarið og þjónustumstöð og frá blokk C og D verður tenging um blaðakjallari.

Nýtt hjúkrunarheimili - byggingarættir A

Á reitun vestan við núverandi hjúkrunarheimili er á gildandi deiliskipulagi F2 56gður hæðin hjúkrunarheimili að hámarki 4000 m². Áfram er gert ráð fyrir hjúkrunarheimili á reitnum (sem nú er nefndur "byggingarættir A") sem mun tengjast núverandi hjúkrunarheimili. Nýja hjúkrunarheimilið verður fimm hæðir sem staltast niður í fjórar og er hámarksstærð þess 9500 m². Einnig verður kjallari á hjúkrunarheimilinu með þjónustuaðkomu um akstursrampa norðan við húsið.

Í húsinu verða allt að 118-125 hjúkrunaryrml.

Stærðir eru gefnar upp sem hámarksstærðir.

Hámarksstærð sjáast á snældingum.

Heimilið er að öryggishöðun á lyftum standi upp fyrir almennan byggingarætti allt að 2 m.

Svigrúm er innan skipulags fyrir geymslur í kjöllumur undir nýbyggingum að jafnvel íbúðum þar sem völd er á vegna landschafta.

Byggingarreitur B

Á reitnum sunnan við núverandi hjúkunarheimili er gert ráð fyrir tengibyggingu á einni hæð að hámarki 500 m² þjónustumiðstöð fyrir hjúkunarheimilið auk kjallara.

Norðan við tengibygginguna er heimild fyrir 3-4 hæða íbúðahúsi að hámarki 4500 m² auk kjallara. Fjöldi íbúða verður á bilinu 38-40 íbúðir.

Hámarkshæðir sjást á sneiðingum.

Svigrúm er innan skipulags fyrir geymslur í kjöllurum undir nýbyggingum eða jafnvel íbúðum þar sem völ er á vegna landshalla.

Byggingarreiturt C

Á reitnum er 4 hæða íbúðahús að hámarki 5500 m² með kjallara. Fjöldi íbúða verða á bilinu 35-40 íbúðir.

Stæðir eru gefnar upp sem hámarksstæðir.

Hámarksþaðir sjást á snældingum.

Svigrúm er innan skipulags fyrir geymslu í kjöllum undir nýbyggingum eða jafnvel íbúðum þar sem völd er á vegna landshalla.

Byggingarreitur D

Bilastæði

Ætluð bilastæðipör eru eftirfarandi:

- Núverandi hjúkrunarheimili: 0,35 bilastæði per íbúa. Íbúaföldi er 200 íbúar sem gerir 70 bilastæði.
- Nýtt hjúkrunarheimili: 0,35 bilastæði per íbúa. Íbúaföldi er allt að 125 íbúar sem gerir 44 bilastæði.
- Hraunvangur 1-3: 0,6 bilastæði per íbúa. Íbúaföldi eru 64 íbúar sem gerir 38 bilastæði.
- Þjónustumiðstöð: 38 bilastæði.

Í samtali A, B og C: 0,6 bilastæði per íbúa. Íbúaföldi er 118 sem gerir 71 bilastæði.

-Íbúar í bilastæðipör þvi 261 stæði, þar af er fjöldi bilastæða á yfirborði 138 talsins og 123 í kjallara.


Blakjallarrar

Hjólaskýli


Leifyr er að byggja óþupptið, hálfopin reithljóðaskýli á þremur afmörkuðum reitum skv. uppdrætti. Reitirnir eru staðsettir á víð og dreif um lóðina svo aðgengi að a.m.k. einum af þremur sé greitt frá öllum inngöngum. Reitirnir eru 6x15 m og hámarksstærð skýlanna er 90 m². Hámarksstærð hjólaskýla er 3 metrar. Vanda skal til útlits hjólaskýlanna og skulu þau hafa samræmt yfirbragð en engin kröfur um að þau séu jafnstór.

Helldarstærðir þeirra koma til viðbótar víð núverandi stærðarhelmið.


Um skýlin gilda almenn ákvæði byggingarreglugerðar.




Sneiðing A-A 1:1000




Sneiðing B-B 1:1000




Sneiding C-C 1:1000




Sneiðing D-D 1:1000



Sneiðing E-E 1:1000



Sneiðing F-F 1:1000



Sneiðing G-G 1:1000

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

var samþykkt í Skipulags- og byggingarráði _____ 20__

Tillagan var auglýst frá _____ 20__ með

athugasemdafresti til _____ 20__

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann _____ 20__

Útg.	Dags.	Skýring	Yf.af:	Br.af:
------	-------	---------	--------	--------

Hraunvangur 7

Verkheiti:	Hrafnista Hafnarfirði
Sveitarfélag:	Hafnarfjörður
Staðgreinir:	1400-1-43300010
Landnúmer:	120567
Matshluti:	

Teiknað af: SRG	Yfirfarið af: OKF
Mælikvarði: 1:1000	Dags. frumtúg.: 25.09.2024
☒ Hönnunarstjóri:	☐ Hönnuður aðal-/séruppdráttar:

- ☐ Halldór Guðmundsson kt 140548-2435
- ☐ Freyr Frostason kt 170470-4869
- ☒ Oddur Kr Finnþjarnarson kt 280259-3229
- ☐ Paolo Gianfrancesco kt 080176-2879
- ☐ Ragnar Auðunn Birgisson kt 230160-4499

 Ragnar Auðunn Birgisson kt 230160-4499

07-004-14	04-01	25.09.2024
Verknúmer	Teikninganúmer	Útgáfa
		Dagsetning

Öll mál og aðstæður athugist á staðnum fyrir smíði. Óheimilt er að mæla upp af teikningum og THG arkitektum skal tilkynnt um ósamræmi og vafaatriði. Öll afnot og afritun teikningarinnar, að hluta til eða heild, er háð skriflegu leyfi höfunda.

Upphafleg blaðastærð: A1

SKÝRINGARUPPDRAÐTUR VEGNA HRAFNISTU HAFNARFIRÐI, HRAUNVANGI

SKUGGAVÖRÐ - Tillaga að breyttu deiliskipulagi



21. mars/september kl. 10:00



21. mars/september kl. 14:00



21. mars/september kl. 18:00



1. maí kl. 10:00



1. maí kl. 14:00



1. maí kl. 18:00




21. júní kl. 10:00




21. júní kl. 14:00



21. júní kl. 18:00



Tillaga að breyttu deiliskipulagi
Þrívíddar yfirlitsmynd af svæðinu



Tillaga að breyttu deiliskipulagi
Þrívíddar yfirlitsmynd af svæðinu

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

var samþykkt í Skipulags- og byggingarráði _____ 20__

Tillagan var auglýst frá _____ 20__ með

athugasemdafrest til _____ 20__.


Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann _____ 20__.


Útg.	Dags.	Skýring	Yf.að.	Br.að.
------	-------	---------	--------	--------

Hraunvangur 7

Verkhelti:	Hrafnista Hafnarfirði
Sveitarfélag:	Hafnarfjörður
Staðgreinir:	1400-1-43300010
Landnúmer:	120567
Matshluti:	



Öll mál og aðstæður athugist á staðnum fyrir smíði. Óheimilt er að mæla upp af teikningum og THG arkitektum skal tilkynnt um ósamræmi og vafaatriði. Öll afnot og afritun teikningarinnar, að hluta til eða heild, er háð skriflegu leyfi höfunda.



07-004-14	04-02	25.09.2024
Verknúmer	Teikninganúmer	Útgáfa
		Dagsetning

Upphafleg blaðsæmi: A1