

Þorraholt

Gatnagerð og lagnir

Varðar: Leiðréttingar og svör við fyrirspurnum.

Eftirfarandi leiðrétting er gerð á texta í grein 3.1. Almenn.

Grein um hitaveitu breytist og verður:

*„**Hitaveita:** Leggja skal hitaveitulagnir í götur og að lóðum. Aðeins verður lögð ein tenging inn á hverja lóð. Einnig skal koma fyrir lokum. Veitur sjá um áborun á virkar stofnlagnir þar sem tengt er við núverandi kerfi“*

Áréttað er að frauðun samskeyta og frágangur á plastkápu er innifalið í grein 3.5.1.2.

Eftirfarandi eru spurningar og svör við grein 3.7.3 Jarðstrengir lagðir í skurð:

Jarðvír

Spurning:

Hvað er innifalið í 1x50 og 1x25 mm² jarðvír?

Svar:

Innifalið er efni og vinna við lagningu jarðvírs í skurð.

Jarðvírsskott, einangraður jarðvír ásamt 2 C-klemmum

Spurning:

Hver á sverleikinn á jarðvírnum að vera í skottinu?

Svar:

Hann á að vera 16q kopar. Innifalið er efni og vinna.

Garðbær 7.12.22

Fh. verkkaupa

Efla hf.

Guðmundur Guðnason